

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS SŁEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali kameralnej z częścią komunikacyjną

ADRES INWESTYCJI : Sandomierz ul. Rynek 26

INWESTOR : Sandomierskie Centrum Kultury

ADRES INWESTORA : UL. Rynek 20 - SANDOMIERZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Salwator Dąbek
SW - 38/2007

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2010

Data zatwierdzenia

I/ Podstawa opracowania przedmiaru

Kosztorys sporządzono wg obowiązujących pozycji KNNR, KNR i innych obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych zgodnie wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys sporządzono wg kalkulacji uproszczonej.

Przedmiar zawiera 22 pozycji katalogowych.

II/ Opis robót

Projektuje się remont sali kameralnej z częścią komunikacji. Programuje się okładziny ścian płytami g-k, wymianę posadzki, wymiana stolarki, roboty wykończeniowe malarsko-tapeciarskie oraz montaż wyposażenia wg specyfikacji SIWZ i zestawienia materiałów.

Na tym zakończono opis do kosztorysu.

opracował : mgr inż. arch. Salvator Dąbek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYWÓZ GRUZU			
1	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0	m ²		
d.1	1020-06	m2 120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
d.1	0501-01	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej	m ³		
d.1	0333-11	3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
2		ROBOTY POSADZKOWE I MUROWE			
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	85.0	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	85.0*2	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	2.15	m ³	2.150	
				RAZEM	2.150
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin DYWANOWA - KOLOR CZEROWNY I FIOLET	m ²		
d.2	1113-02	135.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.2	202 2808-05	11.0	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
3		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
9	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 // STOLARKA 1.3x1,5 m - 6 SZT.//	m ²		
d.3	0930-07	3*1.3*3.1	m ²	12.090	
				RAZEM	12.090
10	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH	m ²		
d.3	1027-05	1.4*2.1	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
11	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe PEŁNE na budowie	m ²		
d.3	0931-08	1.3*2.1	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
4		OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE			
12	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me- talowym 100	m ²		
d.4	202 2027-05	107.0	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
13	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho - IZOLACJA WEŁNA MIN. 10 cm	m ²		
d.4	0612-06	107.0	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
14	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me- talowym 50	m ²		
d.4	202 2027-03	98.0	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
15	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho - IZOLACJA WEŁNA MIN. 5 cm	m ²		
d.4	0612-06	98.0	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
16	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn- ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	202 2013-01	178.0	m ²	178.000	
				RAZEM	178.000
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE FARBA SILIKONOWA TIKURIL- LA / KOLORY : FIOLET, CZERWONY, SZARY-CIEMN, SZARY-JASNY, BIAŁY - WG PROJEKTU KOLORYSTYKI//	m ²		
d.4	1505-03	396.5	m ²	396.500	
				RAZEM	396.500
18	KNR 2-02	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą tłoczoną -	m ²		
d.4	1514-01	135.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.4	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Boazerie panelowe - PANELE AKUSTYCZNE "ECOPHON"	m ²		
		56.0+40.0	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - RÓŻNE			
20 d.5	KNR 2-11 0301-07 analiza indywidualna	Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek - PODEST DREWNIANY SCENY	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
21 d.5	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYWÓZ GRUZU				
1	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²	120	0.00	0.00
d.1	1020-06					
2	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²	85	0.00	0.00
d.1	01					
3	KNR 4-01 0333-d.1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3.5	0.00	0.00
11						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYWÓZ GRUZU						0.00
2		ROBOTY POSADZKOWE I MUROWE				
4	KNR 2-02 1102-d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	85.0	0.00	0.00
02						
5	KNR 2-02 1102-d.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	85.0*2 = 170.000	0.00	0.00
03						
6	KNR 4-01 0304-d.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	2.15	0.00	0.00
01						
7	KNR 2-02 1113-d.2	Posadzki z wykładzin DYWANOWA - KOLOR CZERWONY I FIOLET	m ²	135.0	0.00	0.00
02						
8	NNRNKB 202 d.2	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	11.0	0.00	0.00
2808-05						
Razem dział: ROBOTY POSADZKOWE I MUROWE						0.00
3		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
9	KNR 0-19 0930-d.3	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 // STOLARKA 1.3x1.5 m - 6 SZT.//	m ²	3*1.3*3.1 = 12.090	0.00	0.00
07						
10	KNR-W 2-02 d.3	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH	m ²	1.4*2.1 = 2.940	0.00	0.00
1027-05						
11	KNR 0-19 0931-d.3	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe PEŁNE na budowie	m ²	1.3*2.1 = 2.730	0.00	0.00
08						
Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ						0.00
4		OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE				
12	NNRNKB 202 d.4	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100	m ²	107.0	0.00	0.00
2027-05						
13	KNR-W 2-02 d.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - IZOLACJA WEŁNA MIN. 10 cm	m ²	107.0	0.00	0.00
0612-06						
14	NNRNKB 202 d.4	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²	98.0	0.00	0.00
2027-03						
15	KNR-W 2-02 d.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - IZOLACJA WEŁNA MIN. 5 cm	m ²	98.0	0.00	0.00
0612-06						
16	NNRNKB 202 d.4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	178.0	0.00	0.00
2013-01						
17	KNR 2-02 1505-d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - MALOWANIE FARBA SILIKONOWA TIKURILLA / KOLOR : FIOLET, CZERWONY, SZARY-CIEMN, SZARY-JASNY, BIAŁY - WG PROJEKTU KOLORYSTYKI//	m ²	396.5	0.00	0.00
03						
18	KNR 2-02 1514-d.4	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą tłoczoną	m ²	135.0	0.00	0.00
01						
19	KNR-W 2-02 d.4	Boazerie panelowe - PANELE AKUSTYCZNE "ECOPHON"	m ²	56.0+40.0 = 96.000	0.00	0.00
1036-04						
analogia						
Razem dział: OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE						0.00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - RÓŻNE				
20	KNR 2-11 0301-d.5	Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek - PODEST DREWNIANY SCENY	m ²	25.0	0.00	0.00
07						
	analiza indywidualna					
21	KNR-W 2-02 d.5	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²	2.0	0.00	0.00
20205-01						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - RÓŻNE						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYWÓZ GRUZU				0.00
2	ROBOTY POSADZKOWE I MUROWE				0.00
3	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				0.00
4	OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE				0.00
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - RÓŻNE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł