Przedmiar robót

1. Instalacja centralnego ogrzewania.
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Data: 2010-07-05
Budowa: Remont wnętrza Sali Kameralnej
Obiekt:
Zamawiający: Sandomierskie Centrum Kultury Rynek 25/26 27-600 Sandomierz
Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zdzisław Żurecki
ul. KEN 9/1
37-450 Stalowa Wola

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Małgorzata Żurecka, ...

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacja c.o.			
1.1 KNRW 215/405/3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙15˙mm	5		m
1.2 KNRW 215/405/4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙18˙mm	1,5		m
1.3 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji c.o. , w budynkach niemieszkalnych	6,5		m
1.4 KNRW 215/406/2 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych	6,5		m
1.5 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm- typ Integra INT 22/600x1200	3		szt
1.6 KNRW 215/412/2 Głowica termostatyczna RAW-K 5135 nr kat. 013G5135	3		szt
1.7 KNRW 215/412/2 Zawór odcinający RLV-KS kątowy DN15 nr kat. 003L0222	3		szt
1.8 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	3		układ
1.9 KNRW 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy	3		kpl
1.10 KNRW 402/506/1 Demontaż gałazek grzejnikowych	1,8		m
1.11 Kalkulacja indywidualna Włączenie do istniejącej instalacji c.o. stalowej	1		kpl
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.			
2.1 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙75˙mm	2		m
2.2 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙75˙mm	1		szt
2.3 KNRW 218/524/3 Studzienka schładzająca DN600 l=0,8m z włazem szczelnym żeliwnym	1		szt
2.4 KNRW 201/310/2 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m-pod studzienkę	0,628		m3
2.5 KNRW 401/210/1 Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,023˙m2 w betonie żwirowym- bruzda w posadzce piwnic pod podejście do kratki	2		m
2.6 KNRW 201/312/2 (1) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m	0,413		m3