Przedmiar robót

Wentylacja mechaniczna.

Data: 2010-07-05
Budowa: Remont wnętrza Sali Kameralnej
Obiekt:
Zamawiający: Sandomierskie Centrum Kultury Rynek 25/26 27-600 Sandomierz
Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zdzisław Żurecki
ul. KEN 9/1
37-450 Stalowa Wola

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Małgorzata Żurecka, ...

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wentylacja mechaniczna.			
1.1 KNRW 217/110/4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	53		m2
1.2 KNRW 217/113/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 250˙mm, ocynkowane R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	26		m2
1.3 KNRW 217/322/1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła typ VS-21-L-SS/PHC/SS Vn/Vw=2000m3/h- parametry techniczne -zgodnie z PT R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.4 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego, automatyka centrali wentylacyjnej wg secyfikacji w PT	1		układ
1.5 KNRW 217/146/3 (2) Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 2060˙mm, wyrzutnie 450x500 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.6 KNRW 217/146/4 (1) Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie 400x700 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.7 KNRW 217/138/5 (2) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400˙mm, typ N/III 1025x125 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
1.8 KNRW 217/131/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach DN 200˙mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
1.9 KNRW 217/134/1 (1) Klapa p.poż.250x400 typ EN-FKA-PL EIS120 z elementem topikowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.10 KNRW 217/134/1 (1) Klapa p.poż.350x350 typ EN-FKA-PL EIS120 z elementem topikowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
1.11 KNRW 217/131/2 Klapa p.poz. DN200 typ FKAS-PL EIS 120 z elementem topikowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		szt
1.12 KNRW 217/131/3 Klapa p.poż. DN250 typ FKAS-PL EIS 120 z elementem topikowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.13 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40˙mm	79		m2
1.14 KNRW 217/155/2 Nawiewnik specjalnny typ NZ-BC200 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		szt
1.15 Kalkulacja indywidualna Okablowanie pomiędzy skrzynką sterowniczą centrali wentylacyjnj a rozdzielnią elektryczna l=do 50mb	1		kpl
1.16 Kalkulacja indywidualna Uruchomienie systemu wentylacyjnego	1		kpl
1.17 Kalkulacja indywidualna Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej	1		kpl